

Реконструкція дитячого садочку в с.Милятичі Пустомитівського району Львівської області (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-005**

пожежну сигналізацію. Реконструкція дитячого садочку в с.Милятичі Пустомитівського району Львівської області  
(найменування робіт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення (специфікації) № \_\_\_\_\_

Кошторисна вартість 82,923 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,701 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плага 31,601 тис.грн.  
Середній розряд робіт 3,40 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2018

Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год., не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатацій машин	Всього	експлуатацій машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	M10-667-2	Монтаж блоку базового ППКП	шт	1,0	2 706,88	0,66	2 707	2 686	1	60,8000	60,80
					2 686,14	0,11			-	0,0026	-
2	M10-667-4	Прилад ПС на 4 промені	шт	1,0	804,62	0,53	805	759	1	17,6000	17,60
					758,56	0,09			-	0,0021	-
3	M10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	3,0	641,77	0,53	1 925	1 124	2	8,0000	24,00
					374,72	0,09			-	0,0021	0,01
4	M10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь	шт	1,0	449,76	0,53	450	414	1	9,6000	9,60
					413,76	0,09			-	0,0021	-

Директор  
**ТИЦЕЙКО І.М.**  
29.06.2018р.



5	M10-668-3	Словпучвач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахищеному виконанні	шт	6,0	165,56 132,77	0,76 0,12	993	797	5 1	3,2000 0,0030	19,20 0,02
6	M10-668-2	Словпучвач ПС димовий, світловий у нормальному виконанні	шт	41,0	149,86 132,77	0,66 0,11	6 144	5 444	27 5	3,2000 0,0026	131,20 0,11
7	M10-668-1	Словпучвач ПС ручного у нормальному виконанні	шт	13,0	78,04 66,38	2,56 0,41	1 015	863	33 5	1,6000 0,0101	20,80 0,13
8	M10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	2,0	435,86 413,76	-	872	828	-	9,6000	19,20
9	E21-17-12	Монтаж сигнальних ліктарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,17	6 594,27 6 333,02	48,16 2,78	1 121	1 077	8	131,2000 0,0592	22,30 0,01
10	E21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	6,25	1 606,01 1 466,16	-	10 038	9 164	-	32,8000	205,00
11	2405-1472	Короб монтажний 40x20	1м	50,0	19,51	-	976	-	-	-	-
12	2405-1472	Короб монтажний 25x16	1м	550,0	10,33	-	5 682	-	-	-	-
13	C111-1301-6-1P	Двостінна ПВХ труба 40мм	м	25,0	18,42	-	461	-	-	-	-
14	E21-13-1	Прокладання ізовляованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	6,5	313,28 286,46	-	2 036	1 862	-	6,2600	40,69
15	1506-1-2	Провід ПСВВ 4x0,4	100м	6,695	124,50	-	834	-	-	-	-
16	E21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	3,8	5 026,68 1 099,05	-	19 101	4 176	-	25,5000	96,90
17	1506-1-1-2-1-1B	Кабель вогнестійкий ХНХ FE180 /E30 3x1,5	100м	0,309	3 383,14	-	1 045	-	-	-	-
18	1506-1-1-2-1-1B	Кабель вогнестійкий ХНХ FE180 /E30 2x1,5	100м	3,605	3 657,52	-	13 185	-	-	-	-
19	C1110-103-B2	Коробка монтажна розподільча 300x300x300	шт	3,0	919,40	-	2 758	-	-	-	-
Разом прямих витрат по кошторису:							72 148	29 194	78		667,29
Разом прямих витрати						грн.			11		0,28

Директор  
**ТИЦЕЙКО І.М.**  
 21.06.2018 р.



Разом прями витрати					
вартість матеріалів, виробів і конструкцій всього заробітна плата		42 876			
Загальновиборничі витрати		10 775			
трудомісткість в загальновиборничих витратах			29 205		
заробітна плата в загальновиборничих витратах					
ВСЬОГО по кошторису		82 923	2 396		33,03
Кошторисна трудомісткість					
Кошторисна заробітна плата				31 601	701

в тому числі:  
грн.  
грн.  
грн.  
люд-г  
грн.  
грн.  
люд-г  
грн.



*Тицейко І.М.*

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Директор  
**ТИЦЕЙКО І.М.**  
21.06 2018 р.

