

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМЕТЕЙ»

19533, Черкаська обл., Городищенський район, с. Хлистунівка, вул. Ружина, 43

ЄДРПОУ/ДРФО 21351979

Приватбанк Р/р 26000051537954, МФО 354347

Вих. № 31/03 від 03.04.2019

ДОДАТОК №3
до тендерної документації

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (ПОСЛУГ)

згідно Технічного завдання на надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241017 /Р-04/ - Хижинці - Журжинці - /Р-64/ км 0+000 - км 3+000, Лисянський район, Черкаська область

№ п/п	Обґрунтування РЕКН	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка*
1	2	3	4	5	6
1	ДН10-2-13-22	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м ² , при товщині шару до 50 мм	м ² площі фактичного ремонту	370	
2	ДН2-3-12	Влаштування вирівнюючого шару із пористої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем VOGELE SUPER 1800 - 2, при ширині укладання 3 м	т	700,7	
3	ДН2-4-11, ДН2-4-19, ДН2-4-23, ДН2-4-31	Ущільнення асфальтобетонного шару котками дорожніми самохідними вібраційними гладковальцевими типу Hamm HD 110; Hamm HD 14 VV; Hamm HD -90; Hamm HD -75 за шість проходів котка по одному сліду	м ² покриття	4900	
4	ДН10-2-13-1	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з	м ² площі фактичного ремонту	72,0	



		розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм			
5	ДН10-2-13-4	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2 площі фактичного ремонту	70,0	
6	ДН10-1-5-2	Планування узбіч автогрейдером CATERPILAR 140К за 3 проходи з холостим ходом в зворотньому напрямку	км проходу по одному сліду	6,4	

Директор МП "Прометей"



О.Т. Даніелян