

Реставрація експозиційних залів музею історії релігії на пл. Музейній, 1 у м.Львові.

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-12
на відмостка
Музей історії релігії у м.Львові

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 636,92667 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,1435 тис.люд.-год.
 Кошторисна заробітна плата 52,00566 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "6 серпня" 2018 р.

| № п/п | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.-год. | |
|-------|----------------------------|--|----------------|-----------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | PH18-1-2 | Розбирання покриттів із бетонних та камяних плит | 100м3 | 0,984 | <u>10077,07</u> 9655,66 | <u>421,41</u> 156,14 | 9915,84 | 9501,17 | <u>414,67</u> 153,64 | <u>255,576</u> 3,0553 | <u>251,49</u> 3,01 |
| 2 | PH18-20-1 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | 100м3 | 0,984 | <u>46142,83</u> 1213,68 | - - | 45404,54 | 1194,26 | - - | <u>31,2</u> - | <u>30,7</u> - |
| 3 | PH18-23-1 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 3,28 | <u>23358,93</u> 283,43 | - - | 76617,29 | 929,65 | - - | <u>7,152</u> - | <u>23,46</u> - |
| 4 | PH18-23-4 к=25 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (додати до 40см) | 100м2 | 3,28 | <u>36106,60</u> - | - - | 118429,65 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
|--|--------------------------|---|-------|-------|----------------------------|-----------------------|------------------|-----------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------|------------------|
| 5 | PH18-20-1 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з ЦПС h=5см | 100м3 | 0,164 | <u>1251,83</u> 1213,68 | - - | 205,3 | 199,04 | - - | <u>31,2</u> - | <u>5,12</u> - | | |
| 6 | C1421-9656-4 | Суміш піскоцементна | м3 | 18,04 | <u>1384,37</u> - | - - | 24974,03 | - | - - | - - | - - | | |
| 7 | PH18-31-2 | Улаштування мозаїкових бруківок з заповненням швів цементним розчином при висоті мозаїкової шашки 10 см | 100м2 | 3,28 | <u>10125,37</u> 7247,83 | - - | 33211,21 | 23772,88 | - - | <u>158,388</u> - | <u>519,51</u> - | | |
| 8 | C1421-10428 варіант 1 | Гранітна бруківка | м2 | 328 | <u>887,03</u> - | - - | 290945,84 | - | - - | - - | - - | | |
| 9 | PH20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 86,1 | <u>73,90</u> 73,90 | - - | 6362,79 | 6362,79 | - - | <u>1,956</u> - | <u>168,41</u> - | | |
| 10 | C311-15-M | Перевезення сміття до 15 км | т | 86,1 | <u>81,88</u> - | <u>81,88</u> 11,61 | 7049,87 | - | <u>7049,87</u> 999,62 | - 0,224 | - 19,29 | | |
| Разом прямі витрати по кошторису | | | | | | | 613116,36 | 41959,79 | <u>7464,54</u> 1153,26 | | <u>998,69</u> 22,3 | | |
| Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 613116,36 | 563692,03 | 43113,05 | 23810,31 | 122,51 | 8892,61 | 636926,67 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| Всього по кошторису | | | | | | | 636926,67 | | | | | | |
| Кошторисна трудомісткість, люд.год. | | | | | | | 1143,5 | | | | | | |
| Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | | | 52005,66 | | | | | | |

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]