

"Будівництво радіотелевізійної станції на території Новоайдарського району Луганської області"

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 08-01-01

Спорудження тимчасових споруд. Тимчасові будівлі і споруди

(найменування робіт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення (специфікації) № 01-001-16 ПОБ,
арк. 14

Кошторисна вартість 64,877 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,906 тис. люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,051 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10.04.2017

Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год., не зайнятих обслуговуванням машин		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ №1 Земляні роботи												
1	E1-17-1 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 [при площі котлована до 100 м2]	1000м3	0,0024	14 938,05 190,90	14 720,70	36			35	11,2560	0,03
2	E1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,216	5 208,77 5 208,77		1 125	1 125			314,1600	67,86
3	E1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,24	2 099,63 341,86	1 757,77	504	82		422	18,3600	4,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Разом прямих витрат по розділу: № 1							1 665	1 207	457	72,30		
Розділ №2 Основи												
4	ЕН27-13-1	Улаштування одношарової основи товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²] (Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см)	1000 м2 основи	0,24	188 262,17 580,38	4 195,61	45 183	139	1 007	32,0300	7,69	
5	ЕН27-13-4 K0=-5	На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-22-1, 27-22-2, 27-22-3 додавати або виключати (За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3)	1000 м2 основи	0,24	-57 193,75	-523,04	-13 727		-126			
Разом прямих витрат по розділу: № 2							31 456	139	881	7,69		
Розділ №3 Монтажні роботи												
6	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,8	4 340,64 4 340,64		3 473	3 473		261,8000	209,44	
7	E23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,32	5 799,46 290,33		1 856	93		16,3200	5,22	
8	M8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,8	1 503,97 361,50	148,60	1 203	289	119	17,6000	14,08	
9	15093-37023 (зворотні матеріали)	Двожильний кабель напругою до 660В перерізом 2.4мм ² АВВГ	1000м	0,082	3 971,29		326					
10	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,32	2 698,37 2 698,37		863	863		165,2400	52,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	M8-574-2	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм ²	100 жил	0,02	6 911,43 729,39	2,83	138	15		34,7000	0,69
12	M38-1-10	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 8 т (8) (контейнер-гуртожиток для будівельників)	шт	1,0	6 172,28 2 166,48	2 171,07 0,53	6 172	2 166	2 171 1	108,0000 0,0253	108,00 0,03
Разом прямих витрат по розділу: № 3							13 705	6 899	2 290 1	390,31 0,03	
Розділ №4 Демонтажні роботи											
13	M38-1-10 тех.част. п. 2.8д к=0,7;	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 8 т (8) (Демонтаж)	шт	1,0	3 041,85 1 516,54	1 519,75 0,37	3 042	1 517	1 520	75,6000 0,0177	75,60 0,02
14	M8-574-2 тех.част. п. 2.8г к=0,6;	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм ² (Демонтаж)	100 жил	0,02	439,34 437,64	1,70	9	9		20,8200	0,42
15	ЕН27-67-2	Розбирання щелевеного покриття і основи (Розбирання щелевених покриттів та основ)	100м ³ покриття	0,24	1 174,19 311,56	862,63 28,71	282	75	207 7	18,3700 1,2690	4,41 0,30
16	C314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	38,4	47,02	47,02 3,74	1 806		1 806 144	0,1610	6,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,8	4 340,64 4 340,64		3 473	3 473		261,8000	209,44
18	M8-141-1 тех.част. п. 2.8г к=0,6;	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг (Демонтаж)	100 м	0,8	320,55 216,90	89,16	256	174	71	10,5600	8,45
19	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,32	2 698,37 2 698,37		863	863		165,2400	52,88
Разом прямих витрат по розділу: № 4							9 731	6 111	3 604 151		351,20 6,50
Разом прямих витрат по кошторису:							56 557	14 356	7 232 152		821,50 6,53
Разом прямі витрати в тому числі:						грн.	56 557				
вартість матеріалів, виробів і конструкцій						грн.	34 969				
всього заробітна плата						грн.		14 508			
Загальновиробничі витрати						грн.	8 320				
трудоємність в загальновиробничих витратах						люд-г					78,03
заробітна плата в загальновиробничих витратах						грн.		2 543			
ВСЬОГО по кошторису						грн.	64 877				
Кошторисна трудоємність						люд-г					906
Кошторисна заробітна плата						грн.		17 051			
в т.ч. зворотні суми						грн.	326				

Склав

Інженер з проектно-кошторисної роботи



I.C. Ширіна

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]